DZ HYP AG

DZ HYP

ÖKOPROFIT Rezertifizierter Betrieb

Sentmaringer Weg 1
48151 Münster
www.dzhyp.de

1921 gegründet
870 Mitarbeitende

Kontakt:
Melanie Schnieder
Tel.: 0251 4905-1812
melanie.schnieder@dzhyp.de

Einsparung laut Maßnahmenprogramm	113.654 € jährliche Einsparung	CO_2 340,53 t Klimaschutz	673.699 kWh Energie	- Abfall	- Wasser

Unternehmensportrait

Die DZ HYP ist eine führende Immobilienbank und größter Pfandbriefemittent in Deutschland. Ihre Kunden und Partner, die Volksbanken und Raiffeisenbanken, bedient die DZ HYP mit einem umfassenden Angebot in den vier Geschäftsfeldern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privatkunden/Private Investoren.
Die Bank ist mit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den zwei Hauptstandorten in Hamburg und Münster, in sechs Regionalzentren in den deutschen Wirtschaftsmetropolen und in weiteren Regionalbüros bundesweit präsent.

Unser Umweltteam in Münster

Umweltzertifikate

ÖKOPROFIT Münster - Kreis Warendorf 2020
ÖKOPROFIT Münster 2012, 2014, 2017

Was bisher geschah

Maßnahme	Jahr
• Umstellung auf eine zielorientierte Aufzugssteuerung	2007/2008
• Erneuerung der Heizungsanlage	2008/2009
• Sanierung der Dachflächen	2009-2011
• Umstellung auf Ökostrom	2012
• Reduzierung des Volumens der Warmwasserspeicher	2014
• Installation von E-Bike Ladestationen und Ladesäulen für E-Autos	2014
• Digitalisierung des Posteingangs und Einführung der E-Akte	2016

Maßnahmenprogramm

Maßnahme	Investition	Jährl. Einsparung bzw. Nutzen	Termin
Sanierung der Kühltürme inkl. der Erneuerung der Wassereinspeisung und Bioziddosierung	69.980 €	Technikoptimierung, dadurch Reduzierung des Wasserverbrauchs und weiter optimierte Wasseraufbereitung	Bauabschnitt 1 erledigt Bauabschnitt 2 in 2020
Angebotserweiterung bzgl. eines gesunden Frühstücksangebots in der Kantine	0 €	Gesundheitsförderung	Erledigt
Umstellung der Beleuchtung in der Tiefgarage und der Außenbeleuchtung auf LED	37.000 €	Ca. 41.500 kWh, 25,69 t CO_2, 9.130 €	2021
Erneuerung der Lüftungsanlage (Energieeffizienzklasse A+ nach Eurovent 2016)	618.000 €	528.000 kWh Strom und Gas, 250,34 t CO_2, 81.600 €	2021
Sanierung Ventilator- und Antriebseinheit der Raumlufttechnik für die Basisetagen	51.500 €	Ca. 94.199 kWh, 58,31 t CO_2, 20.724 €	2021
Ersatzloser Rückbau der Druckluft	1.000 €	Ca. 10.000 kWh, 6,19 t CO_2, 2.200 €	2021
Fassadenerneuerung inkl. Außenbeschattung	11.000.000 €	Reduzierung des Wärmeverbrauchs sowie des Kühlbedarfs im Sommer; weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen	2020/21
Erneuerung der Umwälzpumpen	20.000 €	Reduzierung des Energieverbrauchs durch Nutzung des neuesten Stands der Technik	2020/21